

Prove preliminari alla diga di Gurone

Pubblicato: Martedì 23 Febbraio 2010

Con il favore delle condizioni meteo, **sono iniziate le prove preliminari al collaudo** mediante l'azionamento delle paratoie della **vasca di laminazione sul fiume Olona in località Mulini di Gurone**.

L'importante opera realizzata dalla Provincia di Varese è stata inaugurata dopo due anni e mezzo di lavori il mese di dicembre scorso. Immediatamente sono iniziate le operazioni di monitoraggio delle opere realizzate con particolare riferimento al comportamento della falda al di sotto della traversa (comunemente chiamata Diga) che è ben visibile dalla tangenziale est di Varese.

Parallelamente è **stato programmato e tarato il software che controlla le portate e i livelli** sia per le prove di collaudo sia per il funzionamento a regime e sono stati posizionati tutti gli strumenti topografici di misura.

Da oggi è pertanto visibile un primo limitato invaso che sarà presente per poche ore.

Gli invasi relativi al collaudo inizieranno a seguito delle autorizzazioni ministeriali e saranno limitati al raggiungimento di un terzo dell'altezza di massimo invaso (284,20 m s.l.m.) creando un bacino di circa 20 ha, compreso tra l'argine a difesa dei Mulini e la traversa.

Lo specchio d'acqua sarà mantenuto per alcuni giorni al fine di controllare il comportamento della traversa e di tutta la vasca.

In seguito saranno eseguiti i collaudi con riempimento di acqua fino alla quota corrispondente a 2/3 e 3/3 dell'altezza di massimo invaso.

Durante tutte queste prove il piccolo lago sarà visibile per diversi giorni consecutivi contrariamente a quanto avverrà a regime quando, in caso di piena, l'invaso sarà visibile per 48-72 ore.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it